

FOPAVI

PROPUESTA DE VIVIENDA DE 38.32 M2.
CASA TIPO A - POST TERREMOTO SAN MARCOS

28/02/2018 - REVISION
AREA TECNICA

RENGLONES PROPUESTA POR AREA TECNICA			
No	DESCRIPCION DE RENGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	TRABAJOS PRELIMINARES		
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	ML	-
	CIMENTACION		
2	CIMIENTO CORRIDO RECTANGULAR	ML	36.23
	COLUMNAS		
3	COLUMNA TIPO C-1, tallada y cernida	ML	37.20
4	COLUMNA TIPO C-2, pin dentro de block	ML	34.80
5	COLUMNA TIPO C-3, 3 pines dentro de block	ML	2.80
	LEVANTADO DEMUROS		
6	LEVANTADO DE BLOCK VISTO SISADO	M2	67.93
7	ACABADO EN MUROS - cernido gris, Interior y Exterior	M2	135.86
	SOLERAS		
8	SOLERA HIDROFUGA (fundida)	ML	36.23
9	SOLERA INTERMEDIA (dentro de block)	ML	32.23
10	SOLERA CORONA (dentro de block)	ML	36.23
11	SOLERA MOJINETE (tallada y cernida)	ML	40.00
	TECHO		
12	INSTALACION DE TECHO	M2	48.72
	PISOS		
13	PISO DE CONCRETO 0.05 MTS	M2	33.85
14	BANQUETA PERIMETRAL - 0.05 MTS	M2	25.05
	PUERTAS Y VENTANAS		
15	INSTALACION DE PUERTA P-1 - 1.00 MTS + CHAPA	UNIDAD	1.00
16	INSTALACION DE PUERTA P-2 - 0.80 MTS + PASADOR	UNIDAD	4.00
17	INSTALACION DE VENTANA	M2	4.28
	AGUA POTABLE		
18	AGUA POTABLE	GLOBAL	1.00
	DRENAJE SANITARIO		
19	DRENAJE	GLOBAL	1.00
	INSTALACION ELECTRICA		
20	INSTALACION ELECTRICA	GLOBAL	1.00
	VARIOS		
21	MANO DE OBRA	GLOBAL	1.00
TOTAL DE LA OBRA 38.32 m2			